

# 山西省文物局

晋文物审批函〔2023〕142号

## 山西省文物局关于寿阳县纂木皇恩寺 天王殿、过殿保护修缮工程设计方案的批复

晋中市文物局：

你局《关于报审晋中市寿阳县冯家山关帝庙等4处省级文物保护单位修缮工程设计方案的请示》（市文物办发〔2022〕18号）收悉。经研究，现对寿阳县纂木皇恩寺天王殿、过殿保护修缮工程设计方案批复如下：

一、原则同意该方案。

二、对所报方案提出以下修改意见：

（一）加强前期研究。补充寺院历史沿革，明晰文物本体历代变化情况；进一步论证拆除天王殿2021年现代青砖修缮后东山墙的必要性，尽量减小干预范围。

（二）深化现状勘察。补充勘察天王殿两山墙裂缝现状，分析其形成原因和发展趋势；深度考证原装修式样，仅凭“依据其卯口信息可知前檐为板门”依据不充分，报告中应附充分的照片依据；落实天王殿正立面窗装修信息，充实门窗装修设计依据；应对两座建筑木构架进行分析断代；勘察报告中的平面图应为现

状实测图。

（三）优化设计方案。原有构件尽量加固后继续使用，减少更换率；细化修缮墙体砌筑材料及屋面材料的质量与验收要求；制定天王殿东山梁架落架以外的其它构架的支撑保护措施，确保构架及构件安全；具体分析统计必要的铁箍、槽钢及螺栓加固的构件，进一步分析天王殿明间东、西三架梁、四架梁等构件铁箍加固的必要性。

（四）完善方案图纸。完善并细化整个建筑院落的标高及总排水平面图，做好防潮防泛碱措施；进一步落实前后脑椽结构关系；补充墩接榫卯加固部位大样详图；补充必须的铁箍、槽钢及螺栓加固图纸，提出加固工艺要求。

三、请你局严格按照立项批复的工程范围和技术路线审核把关，超出立项部分另行报批。具体方案由你局指导有关单位按照上述意见修改、完善，经你局核准并于15个工作日内书面报我局备案后方可实施。备案时须连同核准后的方案一并备案。

四、施工前请你局督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作。施工中请加强协调和工程监管，及时开展工程检查，督促项目管理单位和方案设计单位加强施工全过程指导，督促项目施工单位严格遵守文物保护工程相关法律法规、标准规范要求，做好施工组织管理，主动接受社会监督，确保工程质量和文物、人员安全。

五、请你局切实加强管理，督促、指导相关单位做好保护工程竣工后相关文物的日常养护工作，及时发现和排除隐患，确保

文物安全。

专此函复。

山西省文物局（代章）

2023年5月25日



（此件主动公开）

抄送：局文物保护利用处、文物科技处、规划财务处，寿阳县文物所。