

山西省文物局

晋文物审批函〔2023〕322号

山西省文物局关于 玉皇庙玉皇殿、三垣殿、二十八宿殿、地藏殿 保护修缮工程设计方案的意见

晋城市文物局：

你局《关于报审玉皇庙（玉皇殿、三垣殿、二十八宿殿、地藏殿）保护修缮工程设计方案的请示》（晋市文物发〔2023〕36号）收悉。经研究，现对《玉皇庙玉皇殿、三垣殿、二十八宿殿、地藏殿保护修缮工程设计方案》提出以下意见：

一、暂不同意该方案。

二、对所报方案按以下意见作进一步修改完善：

（一）加强前期研究。校核方案文本，规范文字表述，修改方案中错别字及文物保护工作方针等内容；加强对当地传统建筑屋面、木基层所采用材料、地域做法的调查研究，进一步分析2008年对四座文物本体进行修缮时，所采用的屋面泥背材料配比、施工工艺等内容，深入分析实施效果及漏雨原因，总结维修经验及不足，为本次修缮提供依据。

（二）深化现状勘察。屋面采取大面积揭瓦的方式不妥，建议对屋面漏雨点进行专项勘察，并进一步调整、完善勘察结论，

查找屋面漏雨的真正原因，采取科学的技术措施，坚持最小干预，解决屋面渗漏问题；前坡屋面重新勾抵，后坡揭顶重修的屋面修缮措施，会导致前后坡荷载不均衡，易造成建筑梁架悠闪问题，应进一步强调支护措施。

（三）优化设计方案。木基层新修缮不久，连檐、瓦口重新制安不妥，建议补充调查，以修补加固的方式对木基层病害进行处理；调整优化屋面苫背做法，并完善材料配比及工程做法要求；补充屋面新旧瓦件铺钉的修缮措施说明，避免再出现相邻筒瓦错台、筒瓦之间缝隙过大等问题；补充琉璃及灰陶质瓦件表面釉面脱落的封护保护措施；补充仰合瓦、栈砖等结构层施工工艺；明确对屋面糟朽椽子、残损瓦件更换的标准及要求；附属文物保护措施参照南部工程已有的成功经验，查询工程技术资料，完善相关保护设计详图和工程做法说明。

（四）细化图纸设计。补充玉皇殿立面屋面琉璃方心详图，补充各建筑屋顶俯视图。

三、请你局组织方案设计单位，根据上述意见进行修改、完善。修改后的设计方案另行上报。



(此件主动公开)

抄送：局文物保护利用处，晋城市文物保护研究中心。